

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านบึง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๘๓,๙๐๐.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒ เมตร กว้างประมาณ ๓๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๒.๐๐ เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านบึง ที่ ช ๕๓/๒๕๖๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๐๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๑. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๓. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุพัฒ บัญทิม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางเบญจวรรณ นิกรพิพัฒน์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	กรรมการ
๓. นางสาวปภัสนันท์ วิชาชู	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง				แบบ ปร.6	
โครงการ	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)				
แบบเลขที่	ช. 53/2564				
เจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง				
แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	แบบ ปร.5	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคากลางเมื่อ 15 พ.ค 2566					

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)	1,037,000.00	
รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		1,037,000.00	
สรุปประมาณการเป็นเงินทั้งสิ้น		1,037,000.00	
ตัวอักษร		หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายสุพัฒ บัญทิม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางเบญจวรรณ นิกรพิพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวปัทสนันท์ วิชายุ)
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

หน่วยงาน	กองช่าง	เทศบาลเมืองบ้านบึง
ประเภท	งานอาคาร	
งานก่อสร้าง	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)	
เจ้าของงาน	สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	เทศบาลเมืองบ้านบึง
แบบเลขที่	ช. 53/2564	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคากลางเมื่อ 15 พ.ค 2566		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)	794,370.45	1.3056	1,037,130.05	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (FACTOR F 17 ต.ค 2565) รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,037,130.05	
	คิดเพียง	1,037,000.00		(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุพัฒน์ บุญทิม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางเบญจวรรณ นิกรพิพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวปภัสนันท์ วิชาชู)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายบุญรัฐ งามดิลก)

ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายสุวิทย์ อัครศิริ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอนพื้นเสาตรงรวมขนไป	24.00	ตร.ม.	-	-	97.00	2,328.00	2,328.00	
2	งานปรับพื้นดินเดิมบดอัดแน่นลูกรัง 10 ซม.	1,664.00	ตร.ม.	-	-	11.34	18,869.76	18,869.76	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	104.00	ลบ.ม.	607.48	63,177.92	112.00	11,648.00	74,825.92	
4	งานไม้แบบ ไม้กระบากไม้ไผ่ 1"x6"x4.00-4.50 เมตร	46.00	ลบ.ฟ.	570.00	26,220.00	-	-	26,220.00	
5	ไม้คร่าวยึดแบบ 1 1/2"x3"x4.00-4.50 เมตร	13.80	ลบ.ฟ.	416.78	5,751.56	-	-	5,751.56	
6	ตะปู	11.50	กก.	46.73	537.40	-	-	537.40	
7	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบหล่อทั่วไป	56.60	ตร.ม.	-	-	139.00	7,867.40	7,867.40	
8	งานเหล็กตะแกรง $\varnothing$ 4 mm @ 20	1,664.00	ตร.ม.	46.73	77,758.72	5.00	8,320.00	86,078.72	
9	งานเหล็กเสริม								
	- DB 16 mm.	575.12	กก.	35.84	20,612.30	3.60	2,070.43	22,682.73	
	- RB 15 mm.	355.84	กก.	36.34	12,931.23	3.60	1,281.02	14,212.25	
10	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	199.68	ลบ.ม.	2,102.80	419,887.10	-	-	419,887.10	
11	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	199.68	ลบ.ม.	-	-	419.00	83,665.92	83,665.92	
12	ค่าตัดและหยอดยางรอยต่อ	620.00	เมตร	24.36	15,103.20	-	-	15,103.20	
13	ค่าบ่มคอนกรีต	1,664.00	ตร.ม.	9.82	16,340.48	-	-	16,340.48	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							794,370.45	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุพัฒน์ บุญทิม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางเบญจวรรณ นิกรพิพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวปัทสนันท์ วิชาชู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ