

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยูตะแกรงเหล็ก) รอบอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านบึง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูปากกว้าง ๐.๗๐ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร(ตามแบบขยายรางระบายน้ำรูปตัวยู)

- ทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๑๐,๙๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุพัฒน์ บุญทิ้ม ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นางสาวปภัสนันท์ วิชาชู กรรมการ

๗.๓ นายวัชรพงษ์ ศิริรักษ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) พร้อมฝาดะแกรงเหล็กรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้อาเซียนชุมชนเทศบาลเมืองบ้าน		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศูนย์การเรียนรู้อาเซียนชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง		
แบบเลขที่	ช.8/2566		
เจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง		
แบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	8 พ.ย. 2566		


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) พร้อมฝาดะแกรงเหล็กรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ อาเซียนชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง	910,900.00	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		910,900.00	
สรุปราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น		910,900.00	
ตัวอักษร		เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ


(นายสุพัฒน์ บุญทิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวปภัสนันท์ วิชาชู)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ ศิริรักษ์)

นายช่างไฟฟ้า

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

หน่วยงาน	กองช่าง	เทศบาลเมืองบ้านบึง
ประเภท	งานอาคาร	
งานก่อสร้าง	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) พร้อมฝาดะแกรงเหล็กรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง	
เจ้าของงาน	สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง	
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	เทศบาลเมืองบ้านบึง
แบบเลขที่	ช.8/2566	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	8 พ.ย. 2566	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) พร้อมฝาดะแกรงเหล็กรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง	696,412.23	1.3081	910,976.84	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (FACTOR F 28 สิงหาคม 2566)				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			910,976.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ	910,900.00		(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร	เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุพัฒน์ บุญทิม)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง

(นายชรินทร์ เทศนศิลป์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวปภัสนันท์ วิชาชู)

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายสุรสิทธิ์ ศิริรักษ์)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ ศิริรักษ์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) พร้อมผาตะแกรงเหล็กรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

แบบ ปร.4


สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

ช.8/2566


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดิน	156.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	17,472.00	17,472.00	
2	งานดินถมคืน	84.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	9,408.00	9,408.00	
3	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	607.48	7,289.76	112.00	1,344.00	8,633.76	
4	คอนกรีตหยาบ 180 ksc.	5.45	ลบ.ม.	2,028.04	11,052.82	426.00	2,321.70	13,374.52	
5	คอนกรีต 240 ksc	65.00	ลบ.ม.	2,102.80	136,682.00	327.00	21,255.00	157,937.00	
6	งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 MM.	19.00	กก.	32.67	620.73	4.40	83.60	704.33	
	- RB 9 MM.	2,363.00	กก.	31.74	75,001.62	4.40	10,397.20	85,398.82	
	- DB 12 MM.	126.00	กก.	31.44	3,961.44	3.60	453.60	4,415.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	75.00	กก.	50.31	3,773.25	-	-	3,773.25	
7	ไม้อัดยางฟิล์มดำ 15 mm.	104.00	แผ่น	420.00	43,680.00	-	-	43,680.00	
8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ 100%	388.00	ตร.ม.	-	-	139.00	53,932.00	53,932.00	
9	ไม้คร่าวยึดแบบ 30%	116.00	พ ³	416.78	48,346.48	-	-	48,346.48	
	ยอดยกไป							447,075.20	

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายสุพัฒน์ บุญทิม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวปภัสนันท์ วิชาชู)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ ศิริรักษ์)
นายช่างไฟฟ้า

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) พร้อมฝาดะแกรงเหล็กครอบอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

แบบ บ.ร.4


ช.8/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							447,075.20	
10	ตะปู	97.00	กก.	46.73	4,532.81	-	-	4,532.81	
11	เหล็กตะแกรง Ø 4 mm. @.20 m.	240.00	ตร.ม.	46.73	11,215.20	5.00	1,200.00	12,415.20	
12	งานตัดรอยต่อหยอดคาง	14.00	ม.	22.00	308.00	-	-	308.00	
13	- FB 100x6 mm.	158.25	กก.	28.00	4,431.00	-	-	4,431.00	
	- FB 75x6 mm.	844.37	กก.	28.00	23,642.36	-	-	23,642.36	
	- เหล็กฉาก 75x75x6 mm.	2,393.04	กก.	27.00	64,612.08	-	-	64,612.08	
	- เหล็กฉาก 50x50x6 mm.	1,896.04	กก.	27.00	51,193.08	-	-	51,193.08	
	- ท่อเหล็กชุบซิงค์ Ø 2"x2.9 mm.	228.06	กก.	23.00	5,245.38	-	-	5,245.38	
	- ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	5,519.76	กก.	-	-	12.00	66,237.12	66,237.12	
14	งานทาสีกันสนิม	209.00	ตร.ม.	45.00	9,405.00	35.00	7,315.00	16,720.00	
	ยอดยกไป							696,412.23	

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายสุพัฒน์ บุญทิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวปภัสนันท์ วิชาชู)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ ศิริรักษ์)

นายช่างไฟฟ้า