

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบ้านบึง-บ้านค่าย (หน้าห้างโลตัส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านบึง / เทศบาลเมืองบ้านบึง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,467,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ก่อสร้างซ่อมเฉลิมพระเกียรติ (ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 4,467,304.14 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน ปร.4
  - 6.2 รายงาน ปร.4 (พ)
  - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
  - 6.4 รายงาน ปร.6
  - 6.5 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ทศนีย์ ดันจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  - 7.2 สุพัฒน์ บุญทิม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 7.3 ปกฤษนันท์ วิชาชู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา ชำนาญการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบ้านบึง-บ้านค่าย (หน้าห้างโลตัส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซุ้ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างซุ้มคร่อมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1.000 หลังละ 4,328,739.14 บาท	4,328,739.14	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	138,565.00	
สรุป	ราคากลาง	4,467,304.14	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่บาทสิบสี่สตางค์ .....) )		

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบ้านบึง-บ้านค่าย (หน้าห้างโลตัส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑-๕ ม.ค. ๒๕๖๗




( ทศนีย์ ต้นจันทร์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สุตถัม บุญทิม )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ปกัสนันท์ วิชาชู )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปกัสนันท์ วิชาชู

05 มกราคม 2567 10:45:32

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างซ่อมแซมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบ้านบึง-บ้านค่าย (หน้าห้างโลตัส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านบึง / เทศบาลเมืองบ้านบึง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					16,200.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					610,010.92	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,635,676.20	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					58,462.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,320,349.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,320,349.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปัทสนันท์ วิชาชู

04 มกราคม 2567 09:53:32

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนซุ้มและโครงสร้างเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุด	18.460	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,621.32	2,621.32	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	12.000	ลบ.ม.	2,269.16	27,229.92	419.00	5,028.00	32,257.92	
	- เสาค้ำ 0.26x0.26x6.00 เมตร	12.000	ต้น	1,710.00	20,520.00	179.00	2,148.00	22,668.00	
	- ทราหยาบรองพื้น	1.200	ลบ.ม.	607.48	728.97	112.00	134.40	863.38	
	- คอนกรีตหยาบ	1.200	ลบ.ม.	2,102.80	2,523.36	426.00	511.20	3,034.56	
	- ไม้ประกอบแบบ	31.680	ลบ.พ.	449.49	14,239.84	0.00	0.00	14,239.84	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	31.680	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	4,403.52	4,403.52	
	- ตะปู	31.000	กก.	46.73	1,448.63	0.00	0.00	1,448.63	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก Ø5" ทน 4.5 มม.	1,440.000	กก.	32.89	47,361.60	12.00	17,280.00	64,641.60	
	- RB9 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24)	53.700	กก.	32.68	1,754.91	3.60	193.32	1,948.24	
	- DB20 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40)	2,264.980	กก.	30.50	69,081.89	3.10	7,021.44	76,103.33	
	- ลวดผูกเหล็ก	69.500	กก.	50.31	3,496.54	0.00	0.00	3,496.55	
	- เหล็ก Ø3 1/2" ทน 3.2 มม.(40.73 กก/เส้น)	2,405.590	กก.	31.67	76,185.03	12.00	28,861.08	105,052.12	
	- เหล็ก Ø1 1/2" ทน 3.2 มม.(21.73 กก/เส้น)	718.860	กก.	25.89	18,611.28	12.00	8,626.32	27,237.61	
	- เหล็ก 2"x1" ทน 2.3 มม.(14.66กก/เส้น)	5,069.180	กก.	25.54	129,466.85	12.00	60,830.16	190,297.02	
	- แผ่นเหล็กทางปลา ทน 6 มม.	48.000	แผ่น	40.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- Bolt Ø19 มม. ยาว 0.70 เมตร	48.000	ชุด	140.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
	- Plate 250x250 มม.ทน 30 มม.	12.000	แผ่น	620.00	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00	
	- Plate 200x200 มม. ทน 12 มม.	12.000	แผ่น	183.00	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00	
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิมและทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	464.000	ตร.ม.	51.27	23,789.28	38.00	17,632.00	41,421.28	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,449.41	454,714.10	1,509.70	155,296.76	610,010.92	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นพลาสติกชนิดกันน้ำ เกรด A เนื้อเชรูก้าผสม PVC. ทหนา 5 มม.	217.000	แผ่น	1,150.00	249,550.00	0.00	0.00	249,550.00	
	- งานพิมพ์อ็อกเจ็ทลงบนวัสดุสติ๊กเกอร์ชนิดเคลือบ UV รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี	624.960	ตร.ม.	1,400.00	874,944.00	0.00	0.00	874,944.00	
	- งานติดตั้งสติ๊กเกอร์	624.960	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	74,995.20	74,995.20	
	- งานติดตั้งแผ่น PVC โฟมแข็ง	624.960	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	74,995.20	74,995.20	
	- งานไฟเบอร์กลาส กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 3.90x4.90 ม.	2.000	ชิ้น	161,479.50	322,959.00	0.00	0.00	322,959.00	
	- งานไฟเบอร์ พานพุ่ม ขนาด 0.60 x 2.40 ม. (เงิน-ทอง)	4.000	ชิ้น	24,336.00	97,344.00	0.00	0.00	97,344.00	
	- งานไฟเบอร์กลาส บ้าย "เทศบาลเมืองบ้านบึง" ขนาด 1.10x6.00 ม.	2.000	ชิ้น	55,770.00	111,540.00	0.00	0.00	111,540.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไฟเบอร์กลาส กนกทางเปลวใหญ่ ขนาด 2.50x2.90 ม.	4.000	ชิ้น	61,262.50	245,050.00	0.00	0.00	245,050.00	
	- งานไฟเบอร์กลาส กนกทางเปลวเล็ก ขนาด 2.10x1.60 ม.	4.000	ชิ้น	28,392.20	113,568.80	0.00	0.00	113,568.80	
	- งานไฟเบอร์กลาส กนกไฟสามเหลี่ยม ขนาด 1.60x0.90 ม.	4.000	ชิ้น	12,168.00	48,672.00	0.00	0.00	48,672.00	
	- งานไฟเบอร์กลาส ลายกระจังเปลวไฟ (ชิ้นเล็ก) ขนาด 0.41x0.19 ม.	40.000	ชิ้น	676.00	27,040.00	0.00	0.00	27,040.00	
	- งานไฟเบอร์กลาส ลายกระจังเปลวไฟ (ชิ้นใหญ่) ขนาด 0.43x0.16 ม.	36.000	ชิ้น	591.50	21,294.00	0.00	0.00	21,294.00	
	- งานไฟเบอร์กลาส แผ่นลายไทยดอกไม้ ขนาด 5.40x1.20 ม.	4.000	ชิ้น	54,756.00	219,024.00	0.00	0.00	219,024.00	
	- แผ่นซิงค์ ทหนา 0.90 มม.	8.000	แผ่น	1,800.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- งานพับขึ้นรูปแผ่นซิงค์เชื่อมอากรอนประกอบชิ้นงาน	23.000	ตร.ม.	0.00	0.00	6,100.00	140,300.00	140,300.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	403,781.70	2,345,385.80	6,340.00	290,290.40	2,635,676.20	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ควบคุมชนิดกันน้ำ	1.000	ชุด	900.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,900.00	
	- CIRCUIT BREAKER 50 AT,2P IC 6 KV	1.000	ชุด	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	
	- MAGNATIC CONTRACTOR	1.000	ชุด	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- ชุดควบคุมการปิด - เปิด (ไฟโตสวิตซ์)	1.000	ชุด	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ระบบ GROUND ROD ขนาด 5/8"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- ไฟ LED FLOOD LIGHT 50W.	8.000	ชุด	598.00	4,784.00	300.00	2,400.00	7,184.00	
	- ไฟ LED FLOOD LIGHT 100W.	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	300.00	600.00	2,600.00	
	- ไฟ LED T8 18W พร้อมรางครอบ	32.000	ชุด	559.00	17,888.00	115.00	3,680.00	21,568.00	
	- สายไฟฟ้า VCT 2x2.5 ตร.มม.	100.000	ม.	75.80	7,580.00	12.00	1,200.00	8,780.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW 1x16 ตร.มม.	150.000	ม.	58.00	8,700.00	20.00	3,000.00	11,700.00	
	- ค่าติดตั้งเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,920.80	45,582.00	2,747.00	12,880.00	58,462.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,320,349.12	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบ้านบึง-บ้านค่าย (หน้าห้างโลตัส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซุ้ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล      บ้านบึง      อำเภอ      บ้านบึง      จังหวัด      ชลบุรี      แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองบ้านบึง / เทศบาลเมืองบ้านบึง

คำนวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่      ๕ ม.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	1.000	งาน	138,565.00	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม และงานติดตั้ง
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			138,565.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างซ่อมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบ้านบึง-บ้านค่าย (หน้าห้างโลตัส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านบึง / เทศบาลเมืองบ้านบึง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ - ๕ ม.ค. ๒๕๖๗

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

รถบรรทุก 10 ล้อ

Mobile crane

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งโครงสร้าง ติดตั้งงานไฟเบอร์ งานไฟฟ้า	85,000.00	Mobile crane 1 คัน 10 วันๆ ละ 8,500x10 = 85,000 บาท
2	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม	44,500.00	รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน 3 วันๆ ละ 3,500x3 = 10,500 บาท Mobile crane 1 คัน 4 วันๆ ละ 3,500x4 = 34,000 บาท
	รวมค่าใช้จ่าย	129,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,065.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	138,565.00	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างซ่อมแซมเฉลิมพระเกียรติ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบ้านบึง-บ้านค่าย (หน้าห้างโลตัส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านบึง	อำเภอ	บ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองบ้านบึง / เทศบาลเมืองบ้านบึง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	- ๕ ม.ค. ๒๕๖๗				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างซ่อมแซมเฉลิมพระเกียรติ	3,320,349.12	1.3037	4,328,739.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	4,328,739.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 31.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 137,420.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,328,739.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบ้านบึง-บ้านค่าย (หน้าห้างโลตัส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านบึง / เทศบาลเมืองบ้านบึง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๗

  
 ( ทศนีย์ ตันจันทร์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ปกัสนันท์ วิชาชู )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สุพัฒน์ บุญทิม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969



Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
350.00	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
≥500.00	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 3,320,349.12 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 4,467,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3020
3,320,349.12	1.3037
2,000,000.00	1.3051